

Slepý rozpočet

Stavba :	11/98 Rekonstrukce II.NP pavilonu A PL Červený Dvůr	Rozpočet:
Objekt :	02 Severní křídlo	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 1NP pro nosbě zdi:6,11*0,5*0,5 kanalizace v šatně pacientů:6,32*1,0*1,0 pro šachtu:0,9*1,2*1,0	m3	8,93		
				1,53		
				6,32		
				1,08		
2	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 1NP kanaizace v šatně pacientů:6,32*1,0*(1,0-0,40)	m3	3,79		
				3,79		
3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 1NP kanalizave v šatně pacientů:6,32*1,0*0,40	m3	2,53		
				2,53		
4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m z objektu:8,93 do objektu:3,79	m3	12,72		
				8,93		
				3,79		
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m na skládku:8,93-3,79	m3	5,14		
				5,14		
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,93		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	5,14		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
8	274313511R00	Beton základových pasů prostý B 12,5 (C 12/15) 1NO pod nosné zdi:1,53	m3	1,53		
				1,53		
9	285377113R00	Ztužující táhla z oceli průměru do 32 mm 2NP 50/5 východní podélná strana 2NP nad nové trámy:37,8	m	37,80		
				37,80		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
10	310237241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm 1NP po el.rozvaděči:1	kus	1,00		
				1,00		
11	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC posunutý dveřní otvor 2NP 21-25:0,45*2,0*0,22	m3	0,20		
				0,20		
12	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC dveřní otvory 210-211,21-26:0,9*2,1*0,21*2	m3	0,79		
				0,79		
13	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC podélná východní strana nad novými dřev.trámy:37,8*0,25*0,68 (37,8-1,8*10)*0,5*0,48 1,8*10*0,15*0,48	m3	12,47		
				6,43		
				4,75		
				1,30		
14	311238111R00	Zdivo tl 17,5 P+D P 8 na MVC 5 tl. 17,5 cm např.Porotherm 1NP:6,11*3,3-0,8*(2,0+1,12)	m2	17,67		
				17,67		
15	317121033RT1	Překlad nenosný do příčky překlad 1200 x 249 x 75 mm např.Ytong 1NP:2 2Np:5	kus	7,00		
				2,00		
				5,00		
16	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC 2NP mezi L 50/50/5:(1,3*2+1,0+1,2)*2*0,21*0,10	m3	0,20		
				0,20		
17	317941121RU2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu U č.10 1NP:1,5*2*8,34*0,001*1,1	t	0,03		
				0,03		
18	317944311RT2	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu L 50/50/5 2NP:(1,3*2*2+1,0*2+1,2*2)*3,77*0,001*1,1	t	0,04		
				0,04		
19	319202331R00	Vyrovnaní povrchu zdiva přizděním do tl. 15 cm 2NP 229 ostění okenní:2,6*0,4	m2	1,04		
				1,04		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/98 Rekonstrukce II.NP pavilonu A PL Červený Dvůr	Rozpočet:
Objekt :	02 Severní křídlo	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	3199001	Doplnění a povrchové úpravy příček pod stropem novým-upřesnit dle skutečnosti	Kč	1,00		
21	342255022RT1	Příčky z desek tl. 7,5 cm např Ytong P 2-500, 599 x 249 x 75 mm 1NP:3,64*3,12+1,62*2,82-2,0*(0,8+0,7) 2NP:(2,7+1,0*2+3,8+1,04)*3,25-2,0*(0,8+0,6) WC:(2,6+1,4+1,5)*2,3-0,6*2,0*3 sprchy:0,8*4*2,5	m2	58,18		
				12,93		
				28,21		
				9,05		
				8,00		
22	342990001	Dočasná příčka na chodbě 1NP- vz popis výkr.č.8 oznámka d	kč	1,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 8	Trubní vedení					
23	894215111R00	Šachtice.domovní.kanalizač.z betonu, do 1,3 m3 pozink.poklop, těsnění 0,9*1,2*1,15	m3	1,24		
				1,24		
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
24	342255028RT1	Příčky z desek tl. 15 cm např. Ytong P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm 2NP:(3,74*2+0,35+0,45)*3,25 2NP obezdění svodu m.č.25:0,35*3,25	m2	28,05		
				26,91		
				1,14		
25	349231811R00	Přízdívka ostění z cihel, kapsy do 15 cm vybourané otvory 2NP:2,1*(0,21*2+0,22*4)	m2	2,73		
				2,73		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 342	Sádrokartonové konstrukce					
26	342261112RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, izolace tl. 7 cm 2NP:1,9*2,9	m2	5,51		
				5,51		
27	342261213RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, izolace tl.2x 5 cm 2NP:(5,36+3,0+3,96+4,07)*2,9-1,9*2,0*2	m2	39,93		
				39,93		
28	342262113RT2	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.280 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, izolac tl. 2x5 cm 2NP ozn.b:1,08*2,9	m2	3,13		
				3,13		
29	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace 2NP podhled 1,211-16:27,3+18,6+40,5+20,9+11,6+14,0 podhled 3 21, 26-210:22,5+13,5+11,5+25,5+21,4+63,0 bok u schodiště:3,35*0,35	m2	291,47		
				132,90		
				157,40		
				1,17		
30	342264051RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 2NO podhled 2 22-5:1,4+11,5+2,3+14,5	m2	29,70		
				29,70		
31	342266111RT2	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 12,5 mm, izolace tl. 4 cm 2NP 26:3,74*2,9	m2	10,85		
				10,85		
32	342267111RT2	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm 1NP VZT pod stropem šatna:6,5+2,2 2NP sloup ozn.a:2,9	m	11,60		
				8,70		
				2,90		
33	342267110RT2	Obklad trámů sádrokartonem jednostranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl.2x 12,5 mm 2NP on. g:4,04	m	4,04		
				4,04		
34	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm 2NP sloupky dřev.:2,9*2	m	5,80		
				5,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/98 Rekonstrukce II.NP pavilonu A PL Červený Dvůr	Rozpočet:
Objekt :	02 Severní křídlo	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	342267112RT6	Obklad trámů sádkartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 2x12,5 mm <i>stropní trámy:12,3+4,4</i>	m	16,70 16,70		
36	342269001	Kotevní konstrukce z profilů UA pro upevnění prosklené stěny 2NP <i>ozn.d 2NP:1</i>	Kč	1,00 1,00		
Celkem za		342 Sádkartonové konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
37	389361001R00	Doplňující výztuž prefa konstrukcí z bet. oceli <i>strop doplnující výztuž:</i> <i>R8 :(1,0*16+2,4*16+9,41*4+1,0*3)*0,395*0,001*1,1</i>	t	0,04 0,04		
38	411117155R00	Strop tl. 25 cm (20 + 5), např. Rector <i>7,37*9,41</i>	m2	69,35 69,35		
39	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech <i>strop 1NP rýhy po osazení U100:2</i>	m3	2,00 2,00		
40	413231221R00	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2 <i>nosníky :30*2</i>	kus	60,00 60,00		
41	413232211R00	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	9,00		
42	413941121RU2	Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 včetně dodávky profilu U č. 10 <i>strop 1NP:2*2,0*10,6*0,001*1,1</i>	t	0,05 0,05		
43	413941121RU3	Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 včetně dodávky profilu U č. 12 <i>strop nad 1NP:3,5*2*13,4*0,001*1,1</i>	t	0,10 0,10		
44	413949001	M+D ocel.konstrukce svařovaná stropu 1NP <i>U100:(1,2*4+3,8+3,9*2+1,5+1,2)*10,6*1,1</i>	kg	222,71 222,71		
45	413949002	M+D ocel.konstrukce svařovaná pro strop 2n NP spojovací šrouby M12 po 1m <i>Začátek provozního součtu</i> <i>U100:2*1,2*10,6</i> <i>sloupek 2xU120:2*3,3*13,4</i> <i>nosník U140:2*4,4*16,0</i> <i>Konec provozního součtu</i> <i>254,68*1,1</i>	kg	280,15 25,44 88,44 140,80 254,68 280,15		
46	43090001	Přezdění některých uvolněných dřevěných stupnic schodiště	kpl	1,00		
47	4399001	M+D roznášecí profil U180 naplocho pod dřev. sloup	kus	1,00		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
48	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů <i>okna:</i> <i>1NP:1,0*1,83*2+0,45*0,5</i> <i>2NP:1,0*1,73*23</i>	m2	43,68 3,89 39,79		
49	611421122R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká <i>2NP na místě vybour.fabionů:3,7*2*0,50</i> <i>2NP nové fabiony:(6,69+4,65+9,77+5,14+2,83+3,48+9,1+3,2)*0,80</i>	m2	39,59 3,70 35,89		
50	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková <i>1NP dle otlučení:88,02</i>	m2	88,02 88,02		
51	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových <i>dle otlučení:35,8</i>	m2	35,80 35,80		
52	611423331R00	Oprava omítek stropů s rákosem do 30% pl-štukových <i>podhled podesty - a:3,42*1,22</i>	m2	4,17 4,17		
53	611481111R00	Potažení stropů rabicovým pletivem s vypnutím	m2	39,59		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/98 Rekonstrukce II.NP pavilonu A PL Červený Dvůr	Rozpočet:
Objekt :	02 Severní křídlo	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		omítka fabionů a místo fabionů:39,59		39,59		
54	611481112R00	Potažení stropů keramickým pletivem s vypnutím 1NP 10% z ploch:(88,02+35,8+4,17)*0,1	m2	12,80 12,80		
55	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 VZT otvory 1NP:3	kus	3,00 3,00		
56	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 po el.rozvaděčícz zzdívka: 2NP:1	kus	1,00 1,00		
57	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou po vybour.zdech: 1NP:(2,4+1,62)*0,20 2NP:3,15*(0,1*5+0,22*6+0,23+0,18+0,15)	m2	8,30 0,80 7,50		
58	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. kolem výměny dveří bez oprav omítek: sklad:(0,6+2,0*2) mytí bot:(0,8+2,0*2) kolem výměny oken 2NP:(1,0+1,73)*2*9	m	58,54 4,60 4,80 49,14		
59	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových dle otlučení:832,11	m2	832,11 832,11		
60	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká 2NP po odstranění fabionů:3,7*2*0,50	m2	3,70 3,70		
61	611441149R00	Příplatek za profilování podhledů stropů 2NP fabiony:6,69+4,65+9,77+5,14+2,83+3,48+9,1+3,2	m	44,86 44,86		
62	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 1NP: nové zdivo 12,14,15:(2,5+1,62+6,11)*3,12- 0,8*2,0*2+(0,8+1,12)*2*0,20 po vybour.obkladech:44,16 2NP: po vybour.obkladech:34,32 nové zdivo: 21:(0,9+0,45)*2,1 22:(1,04+1,35)*2,9 23:(2,38+1,04*2+2,6+3,85)*2,9 (2,6*2-0,1*2+1,4*4)*2,2 24:(1,2+1,3*2+0,8*2+1,0*2)*2,9 25:(3,74*2+2,7+0,35+0,15*2)*2,9+0,8*8*2,4 26:0,9*2,1 210,211:0,9*2,1*2 ostění a nadpraží vybouraných otvorů:(1,2+2,0*2)*0,20*3*2 odp:-2,0*(0,6*8+0,8)	m2	241,63 29,49 44,16 34,32 2,84 6,93 31,64 23,32 21,46 46,77 1,89 3,78 6,24 -11,20		
63	612421739R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, štuková 2NO doplnění dřev.stěn 21,29:0,9*2,1*2	m2	3,78 3,78		
64	612431111R00	Omítka sádkokartonových stěn např.Feinputz 2*(5,51+39,93+3,13)+291,47+29,7+10,85+11,6*1,0+4,04*0,50+(5,8+1,6,7)*1,5	m2	476,53 476,53		
65	612451232R00	Omítka vnitřní zdiva, MC, štuková plstí hlazená na izol.stěrku 1NP:4,8	m2	4,80 4,80		
66	612474116U00	Vni omítka stěn SMS tl 10mm např.Ytong 1NP: 12:3,65*3,12 13:2,57*3,12+1,62*2,82	m2	33,65 11,39 12,59		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/98 Rekonstrukce II.NP pavilonu A PL Červený Dvůr	Rozpočet:
Objekt :	02 Severní křídlo	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
		15:(1,62+0,97*2)*3,12+1,62*2,82			15,68		
		odp:-2,0*(0,8*2+0,7*2)			-6,00		
67	612481111R00	Potažení vnitř. stěn rabicovým pleťvem s vypnutím	m2	7,30			
		2NO doplnění dřev.stěny:3,6			3,60		
		po odstr.fcionů:3,7*2*0,5			3,70		
68	612481112R00	Potažení vnitř.stěn keramickým pleťvem s vypnutím	m2	107,75			
		10% z ploch:(241,63+3,78+832,11)*0,1			107,75		
69	613421734R00	Omítka sloupů, rovné na pleťvu, MVC, hladká	m2	4,52			
		2NP slpoupek ozn. a:(0,28+0,25*2)*2,9*2			4,52		
70	613481111R00	Potažení pilířů pleťvem rabicovým s vypnutím	m2	4,52			
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní					
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější						
71	622401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 +nátěry	kus	1,00			
		větrací otvor VZT 1NP:1			1,00		
72	622409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. vč.nátěru	m	49,14			
		po výměně oken 2NP:(1,0+1,73)*2*9			49,14		
73	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	61,60			
		podélná strana V pod římsou:(37,8+0,7)*1,60			61,60		
74	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	61,60			
75	622481111R00	Potažení vnějších stěn rabic. pleťvem, vypnutí	m2	61,60			
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější					
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						
76	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 25 (C20/25)	m3	8,90			
		tl.60-50mm:					
		Začátek provozního součtu					
		2NP P2 22-5:1,4+11,5+2,3+14,5			29,70		
		okenní výklenky:1,4*0,4*2			1,12		
		dveřní otv:0,1*(0,6*4+0,8)+0,22*(0,8*3+0,6)			0,98		
		Konec provozního součtu			31,80		
		31,8*(0,5+0,06)*0,5			8,90		
77	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 25 (C20/25)	m3	3,00			
		1NP tl.80mm:					
		Začátek provozního součtu					
		P1 11-15:4,5+8,3+4,2+17,5+1,3			35,80		
		dveřní otovry:0,2*1,3+1,2*0,45+0,2*0,8+0,1*(0,8+0,7)+0,9*0,25			1,34		
		okenní výklenky:1,3*0,3			0,39		
		Konec provozního součtu			37,53		
		37,53*0,08			3,00		
78	631313511R00	Cementový potěr tl.10cm např. CT-C30-F6	m3	4,44			
		1PN P1:37,53*0,10			3,75		
		šatnapacientů:6,32*1,0*0,10			0,63		
		kolem šachty:(0,9*1,2-0,6*0,9)*0,10			0,05		
79	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 30 (C 25/30)	m3	0,72			
		tl.6cm:					
		Začátek provozního součtu					
		2NP P3 27:11,5+1,4*0,4			12,06		
		Konec provozního součtu			12,06		
		12,06*0,06			0,72		
80	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	11,90			
		P1:3,0			3,00		
		P2:8,9			8,90		
81	631342112U00	Mazanina B polyst 500 kg/m3 tl8cm	m3	3,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11/98 Rekonstrukce II.NP pavilonu A PL Červený Dvůr	Rozpočet:
Objekt :	02 Severní křídlo	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1NP P1:37,53*0,08		3,00		
82	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná sít' - drát 4,0 mm, oka 200/200 mm	t	0,06		
		1NP P2:31,8*1,78*0,001*1,1		0,06		
83	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná sít' - drát 4,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,50		
		P1:(37,53+6,32*1,0+0,96*1,2-0,6*0,9)*3,86*0,001*1,1		0,19		
		P7:(25,5+21,4+27,3)*3,86*0,001*1,1		0,32		
84	632451236R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 60 mm NAPŘ. CT-C30-F6	m2	114,70		
		2NP P7,P8:25,5+21,4+27,3+40,5		114,70		
85	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm	m2	12,06		
		2NP P3 :12,06		12,06		
86	632459901	Separční folie	m2	44,39		
		P1:37,53+6,32*1,0+0,9*1,2-0,6*0,9		44,39		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
87	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	293,46		
		podélná výchozí stana:40,2*7,3		293,46		
88	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	293,46		
89	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	293,46		
90	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	321,17		
		SDK podhledy:291,47+29,7		321,17		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
91	9520001	Zajištění při staveb.pracích v kuchyni	Kč	1,00		
		ajištění rozvodů VZT pod stropem, zařítovacích předmětů apod. viz pozn. a :1		1,00		
92	95396001	Vybourání čistící rohože , zpětné osazení pozn. ozn.g 1NP	kus	1,00		
93	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	604,30		
		1NP:11,0*7,5+8,0*3,5+8,0*8,5+2,0*5,0		188,50		
		2NP:37,8*11,0		415,80		
94	95390001	M+D větrací mříž atyp. VZT 300/300 ozn.,16 vč.nátěrů	kus	1,00		
95	9549001	M+D hasicí přístroj práškový např. PG 10 34A	kus	1,00		
96	9549002	M+D hasicí přístroj práškový např.PG6 21A	kus	3,00		
97	9549003	M+D dřevěná mřížka s obložkami 420/420+ ocel.mříž , nátěry ozn.15	kus	2,00		
98	9596001	M+D bezpečnostní značky	kpl	1,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
99	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	36,63		
		1NP:(1,6+0,8)*2,2-0,6*2,0		4,08		
		2NP:(4,07+1,39*2)*3,25+(3,0+1,65*3)*2,2		39,75		
		-2,0*(0,9*2+0,6*3)		-7,20		
100	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	12,16		
		2NP:3,74*3,25		12,16		
101	962031136R00	Bourání příček z tvárnice tl. 15 cm	m2	9,09		
		2NP:3,35*3,25-0,9*2,0		9,09		
102	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	18,17		
		1Np:(4,05*3,3-0,8*2,0)*0,17		2,00		
		střední zed s umyvadly:1,8*2,0*0,25		0,90		
		2NP:(4,0+3,0+3,74*2)*0,22*3,25+4,28*3,25*0,23		13,55		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/98 Rekonstrukce II.NP pavilonu A PL Červený Dvůr	Rozpočet:
Objekt :	02 Severní křídlo	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,5*3,25*0,21+0,6*3,25*0,2		2,10		
		-2,0*0,9*0,21		-0,38		
103	962032232R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC hrázděné stěny	m3	2,02		
		2NP:(4,0*3,25-0,9*2,0)*0,18		2,02		
104	962084131R00	Bourání příček deskových,sádkartonových tl.10 cm	m2	24,53		
		2NP heraklitové + omítka:(5,36+3,0)*3,15-0,9*2,0		24,53		
105	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	8,27		
		2NP lože+beton pod dlažbou tl.75mm:18,0*0,075		1,35		
		ppod PVC:26,2*0,06		1,57		
		pod vlisy na Hurdis stropě:(15,5+14,2*2+15,0+20,7+9,6)*0,06		5,35		
106	965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	9,49		
		upřesnit tloušťku:				
		dle vybouraných dlažeb 1NP:63,26*0,15		9,49		
107	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	36,00		
		2NP vnější křídla:4*9		36,00		
108	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	15,57		
		2NP vnější křídla:1,0*1,73*9		15,57		
109	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	63,25		
		1NP 11-15:3,35*1,36+1,3*0,3+4,05*1,59+6,09*2,86+4,05*1,88		36,42		
		0,8*0,17+1,3*(0,3+0,7)		1,44		
		šana pacientů:6,32*1,0		6,32		
		pro šachtu:0,9*1,2		1,08		
		2NP:18,0		18,00		
110	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	6,94		
		2NP povalový strop-upřesnit tl.:69,35*0,10		6,94		
111	967031132R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	2,73		
		2NP vybourané otvory:2,1*2*(0,21+0,22*2)		2,73		
112	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	31,00		
		1NP:6		6,00		
		2NP:25		25,00		
113	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	49,31		
		1MNp:2,0*(0,6*2+0,8+0,95*3)		9,70		
		2NP:2,0*(0,9*17+0,6*3+1,14)+1,25*2,5		39,61		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97	Prorážení otvorů					
114	971028471R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 75 cm	kus	1,00		
		1NP pro VZT 500/500:1		1,00		
115	971028482T00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. přes 9	kus	1,00		
		1NP VZT 500/500:1		1,00		
116	971028661R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 4 m2, tl. 60 cm	m3	4,73		
		obvodová zeď východní nad dřev.prámy postupné				
		bourání:37,8*0,25*0,50		4,73		
117	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	1,00		
		2np PRO ODVĚTRNÁ OZN.15:1		1,00		
118	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,13		
		2NP posunutí dveří 21-25:0,3*2,0*0,22		0,13		
119	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,50		
		2NP dveřní otvory 21-211:1,2*2,1*0,21		0,53		
		21-24:0,9*2,1*0,22		0,42		
		21-22:1,2*2,1*0,22		0,55		
120	973022251R00	Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,1 m2, hl. 30 cm	kus	60,00		
		do hl.200mm pro nosníky stropu rector:60		60,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/98 Rekonstrukce II.NP pavilonu A PL Červený Dvůr	Rozpočet:
Objekt :	02 Severní křídlo	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
121	973022341R00	Vysekání kapes zeď smíšená pl. 0,16 m ² , hl. 15 cm pro U120 1NP:2 pro U100 1NP:4	kus	6,00 2,00 4,00		
122	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm 2NP:1,3*2*2+1,0*2+1,2*2	m	9,60 9,60		
123	974042554R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm pro U100 ve stropě 1NP mezi stávAJ.i NOSNÍKY STROPU:1,0*2	m	2,00 2,00		
124	975032341R00	Podchycení příček výztuhou do 3 m,zdi 30 cm do 3 m 2NP:3,0+2,8+4,3+0,9	m	11,00 11,00		
125	975073111R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 1000 kg/m analog. pozednice při výměně dřev.trámů podélná st	m	37,80		
126	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % 1NP : 11-15:4,5+8,3+4,2+17,5+1,3	m ²	35,80 35,80		
127	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % 1NP povalové stropy:69,35 podhled skladu:1,35*3,5 schodiště:1,5*(2,6+3,3) mezipodesta:1,52*3,35	m ²	88,02 69,35 4,73 8,85 5,09		
128	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % 1NP: 11:(3,35+1,36+0,2)*2*(2,22-0,15) 12:(2,3+3,6)*(3,12-0,15) 13:(2,57+1,62)*(3,12-0,15) 14:(6,11+2,66*2)*3,12 15:0,97*3,12 ost:(0,6+0,5*2)*0,6+(1,2+2,1*2)*0,6+(1,2+2,2*2)*0,4 (1,2+2,96*2)*0,3 odp:-0,94*2,1-0,45*0,5-1,0*1,83-2,0*(0,6+0,8+0,95)	m ²	88,83 20,33 17,52 12,44 35,66 3,03 6,44 2,14 -8,73		
129	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 1NP : pro stěrku remers: Začátek provozního součtu 12:2,3+0,4*2+3,65-0,95 11:(3,35+1,36+0,2)*2-0,8 13:1,62+2,57 14:6,11+0,3*2+2,66*2 15:0,97 Konec provozního součtu 32,01*0,15	m ²	4,80 5,80 9,02 4,19 12,03 0,97 32,01 4,80		
130	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % východní podélná strana pod římsou:(37,8+0,7)*1,6	m ²	61,60 61,60		
131	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m ² 1mp:(6,09+4,8+4,05+1,88+1,8+2,86+0,3*2)*2,0 2NP:(4,89+3,74+0,4)*2*2,0-0,9*2,0	m ²	78,48 44,16 34,32		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
132	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	198,65		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711	Izolace proti vodě					
133	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m ²	45,61		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/98 Rekonstrukce II.NP pavilonu A PL Červený Dvůr	Rozpočet:
Objekt :	02 Severní křídlo	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1NP P1:37,53		37,53		
		pod nové zdi:6,11*0,20		1,22		
		šatna pacientů:6,32*1,0		6,32		
		kolem šachty:0,9*1,2-0,6*0,9		0,54		
134	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	45,62		
		1NP P1:45,62		45,62		
135	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	111,65		
		1NP P1:45,62		45,62		
		vyvedení na zdivo do v.10cm:				
		Začátek provozního součtu				
		11:(3,35+1,36+0,2)*2-0,8-0,6		8,42		
		12:(2,4+3,65+0,4)*2-0,95-0,8*2-0,7		9,65		
		15:(0,97+1,62)*2-0,7		4,48		
		14:(6,11+2,66+0,3)*2-0,8		17,34		
		13:(2,57+1,62)*2-0,8		7,58		
		šatna pacientů:1,0*2-0,8		1,20		
		Konec provozního součtu		48,67		
		48,67*0,1		4,87		
		2NP P2:31,8		31,80		
		Začátek provozního součtu				
		22:(1,04+1,4)*2-0,8		4,08		
		23:2,38*4+1,04*2+2,6*2+0,8*6+1,4*2*3+0,4*2-0,8*3		28,40		
		24:(1,2+1,3+0,8+1,2)*2-0,6*3		7,20		
		25:(3,47+4,7+0,8*4+0,4*2)*2-0,8		23,54		
		Konec provozního součtu		63,22		
		63,22*0,1		6,32		
		stěny sprchových koutů:0,8*2,4*3*4		23,04		
136	711212002RU7	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou např. Remers	m2	11,82		
		1NP P1:				
		pruh š.20cm na pásy SBS:				
		Začátek provozního součtu				
		11:3,35*2+1,36*2+0,2*2		9,82		
		12:2,3+0,4*2+3,65		6,75		
		13:1,62+2,57		4,19		
		14:6,11+2,66*2+0,3*2		12,03		
		15:0,97		0,97		
		Konec provozního součtu		33,76		
		33,76*0,20		6,75		
		na stěny:33,76*0,15		5,06		
137	62843030	Pás modifikovaný SBS	m2	50,18		
		45,62*1,1		50,18		
138	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,41		
		Celkem za 711 Izolace proti vodě				
Díl:	713	Izolace tepelné				
139	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	294,16		
		např.Regupol tl.5mm P4,P6:197,4		197,40		
		EPS 100Z tl.40 P3,P7,P8:12,06+25,5+21,4+27,3+10,5		96,76		
140	713121312U00	Izolace tep podlah sypaná -100	m2	246,10		
		Liapor tl.120mm:				
		mezi rošt podlah P4,P8:197,4+48,7		246,10		
141	713191131U00	Izol tep překrytí např.PE fólie 0,2mm	m2	13,27		
		1NP P3:12,06*1,1		13,27		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/98 Rekonstrukce II.NP pavilonu A PL Červený Dvůr	Rozpočet:
Objekt :	02 Severní křídlo	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
142	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 50 mm XPS tl.5mm: P7 část 21:3,2*2+1,39-0,9*3 část 29:3,45*2+3,66+0,4*2-0,9 část 212:4,0+0,5*2	m	20,55 5,09 10,46 5,00		
143	28375460	Polystyren extrudovaný XPS 20,55*0,005*1,02	m3	0,10 0,10		
144	28375767	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z tl.40:96,76*0,04*1,02	m3	3,95 3,95		
145	28396001	Desky např.Regupol tl.5mm 197,4*1,02	m2	201,35 201,35		
146	58761503	Izolace sypaná např. Keramzit Liapor fr. 8 - 16 (197,4+48,7)*0,12	m3	29,53 29,53		
147	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	8,93		
		Celkem za 713 Izolace tepelné				
Díl: 720		Zdravotnická instalace				
148	7200001	ZTI	kpl	1,00		
		Celkem za 720 Zdravotnická instalace				
Díl: 730		Ústřední vytápění				
149	730001	ÚT	kpl	1,00		
		Celkem za 730 Ústřední vytápění				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
150	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí vč. bednění a omítek 2NP:(5,9+3,0)*3,15-2,0*0,9*2 3,66*3,15+1,1*3,15+3,5*3,15	m2	50,45 24,44 26,02		
151	762112130R00	Montáž konstrukce stěn z žeziva hraněn. do 288 cm2 sloupky 16/16 2NP :3,2*5	m	16,00 16,00		
152	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,36		
153	762311104R00	M+D ocel.plát pro napojení stropních trámů	kus	2,00		
154	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm vč.dodávky stropní trámy 2NP:12,3/0,40 naúpojení strop.trámů :4	kus	34,75 30,75 4,00		
155	762511157U00	Podlaha např. CETRIS 24 P+D šroub 2NP P4 :197,4	m2	197,40 197,40		
156	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm podesta schodiště:4,35*1,65 P9 mezipodesta:3,35*1,52 pod parkety:26,8+8,8+12,7	m2	60,57 7,18 5,09 48,30		
157	762522812R00	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 50 mm 2NP pod vlysy(bez betonu):27,0+18,6+19,6+13,8+11,8+11,4+12,5*2 nad povaly:00	m2	127,20 127,20		
158	762523104R00	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken P9:5,09	m2	5,09 5,09		
159	762524911R00	Položení polštářů tloušťky do 150 mm vč. příložek rošt obousměrný 120/120: P4:197,4/0,617+197,4/0,621	m	637,81 637,81		
160	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm desky OSB 2NP dle PVC:26,2	m2	26,20 26,20		
161	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	12,63		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/98 Rekonstrukce II.NP pavilonu A PL Červený Dvůr	Rozpočet:
Objekt :	02 Severní křídlo	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
162	762813811R00	Demontáž záklopů z tyčoviny tl.do 14 cm analog.povalový strop strop nad 1 NP:7,37*9,41	m2	69,35 69,35		
163	762822120R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 strop 2NP 160/180:12,3 160/160 roznášecí trámy pro sloupky v podlaze 2NP:2,0*3	m	18,30 12,30 6,00		
164	762822130R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 nové trámky na zdivo podélné strany V-upřesnit profily trámů: 200/240:37,8 200/180 překlady:1,8*2*10	m	73,80 37,80 36,00		
165	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2 analog. trámy na zdivu podélná strana V horní:37,8*3 spodní mimo překlady:(37,8-1,8*10)*2	m	153,00 113,40 39,60		
166	762829001	Odstranění vrchní vrstvy dřev.překladů napadené hnilobou 1,8*0,68*10	m2	12,24 12,24		
167	762841110RT3	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm strop 2NP místo fabionů:3,7*2*0,50 nové fabiony:(6,69+4,65+9,77+5,14+2,83+3,48+9,1+3,15)*0,80	m2	39,55 3,70 35,85		
168	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou strop 2NP m.č.21 pro osazení ocel. nosníku:4,4*0,30	m2	1,32 1,32		
169	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou 2NP fabiony:(6,69+4,65+6,76+3,35+3,71+3,48*2+4,07*6)*0,80	m2	45,23 45,23		
170	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	4,82		
171	762899001	Vyspravení podbití podhledů schodiště,mezipodesty skladu dle otlučení omítky:4,73+8,85+5,09	m2	18,67 18,67		
172	763713100R00	Příčka dcřevěná konstrukce+oplaštění heraklit tl.210 2NP 21-29:0,9*2,0	m2	1,80 1,80		
173	60515674	Hranol DB 200/240:37,8*0,2*0,24*1,1 200/180:36,0*0,20*0,18*1,1	m3	3,42 2,00 1,43		
174	60590002	Hranoly SM/JD, I.jak. 16/18:12,3*0,16*0,18*1,1 16/16:22,0*0,16*0,16*1,1 12/12:(319,94+317,87)*0,12*0,12*1,1	m3	11,11 0,39 0,62 10,10		
175	61189990	Palubka podlahová DB tl. 30 5,09*1,1	m2	5,60 5,60		
176	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	19,53		
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
177	764451800	Demontáž odpadních trub ,zpětná montáž podélná východní strana pro vým+nu trámů:2,0*2	m	4,00 4,00		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
178	766211200R00	Montáž madel schodišť. dřevěných průběžných použity opravená madla:10,0	m	10,00 10,00		
179	766211400R00	Montáž madel atypických dílčích, 1kus š.15 cm před okny:1,7*2	m	3,40 3,40		
180	766211801	Demontáž madel schodišťových	m	10,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/98 Rekonstrukce II.NP pavilonu A PL Červený Dvůr	Rozpočet:
Objekt :	02 Severní křídlo	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
181	766622275R00	Okna komplet.otvíravá do rámu, 4kříd.do 3,30 m2 <i>2NP vnější křídla:9</i>	kus	9,00 <i>9,00</i>		
182	766219001	Obroušení , nátěr podlahovm olejem 3x <i>madla:10,0*0,40</i> <i>stupně schodištové:1,5*(4,7+2,6+2,25+1,05+2,25+1,63+3,4+2,22)</i>	m2	34,15 <i>4,00</i> <i>30,15</i>		
183	766649001	M+d dřev.proskl.stěna bezp.sklo 2910/2800 ozn.10	kus	1,00		
184	766649002	M+D dřev.proskl.stěna bwzp.sklo 2720/2800 ozn.11	kus	1,00		
185	766649003	M+D dřev.stěny proskl. bezp.sklo 2050/2800 ozn.12	kus	2,00		
186	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m <i>1NP:5</i> <i>2NP:9</i>	kus	14,00 <i>5,00</i> <i>9,00</i>		
187	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m <i>1NP:3</i> <i>2NP:9</i>	kus	12,00 <i>3,00</i> <i>9,00</i>		
188	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m <i>2NP:1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>		
189	766662002	M+D kryt hydrantové skříně	kus	3,00		
190	766670010R00	Montáž obložkové zárubně <i>1NP:8</i> <i>2NP:19</i>	kus	27,00 <i>8,00</i> <i>19,00</i>		
191	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	8,00		
192	766810010RAE	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 240 cm <i>ozn. 22 2NP:1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>		
193	76690001	Upravy stávajících dveří do kuchyně- viz pozn. c půdorys 1NP	kus	2,00		
194	76690002	Upravy stávaj.el.rozvaděče v kuchyi-viz pozn.c	kus	1,00		
195	6110000	Podrobný popis truhlářských konstrukcí viz výpis výrobků				
196	611699000	Dveře dř.1kř.pl.SMmasiv+obložk.zár.,závěsy,kování nátěry 700/2000 <i>ozn.1:1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>		
197	611599001	Okna dřev. SM 1000/1730, kování atyp mosaz nátěry	kus	9,00		
198	611699001	Dveře dř.1kř.pl.SMmasiv+obložk.zár.,závěsy,kování nátěry 600/2000 <i>ozn.1:2</i>	kus	2,00 <i>2,00</i>		
199	611699002	Dveře dř.1kř.pl.SMmasiv+obložk.zár.,závěsy,kování nátěry 800/2000 <i>ozn.1:1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>		
200	611699003	Dveře dř.1kř.pl.SMmasiv+obložk.zár.,závěsy,kování nátěry 950/2000 <i>ozn.2:3</i>	kus	3,00 <i>3,00</i>		
201	611699004	Dveře dř.1kř.proskl.SMmasiv+obložk.zár.,závěsy kování, nátěry 800/2000 <i>ozn.3:5</i>	kus	5,00 <i>5,00</i>		
202	6116990041	Dveře dř.1kř.proskl.SMmasiv+obložk.zár.,závěsy nátěry 600/2000 <i>ozn.3:4</i>	kus	4,00 <i>4,00</i>		
203	611699005	Dveře dř.1kř.pl.SMmasiv+obložk.zár.,závěsy,kování EW 30 800/2000 <i>ozn.4:1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>		
204	611699006	Dveře dř.1kř.proskl.SMmasiv+obložk.zár.,závěsy kování, nát+ry EW 30 900/2000 <i>ozn.5:5</i>	kus	5,00 <i>5,00</i>		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/98 Rekonstrukce II.NP pavilonu A PL Červený Dvůr	Rozpočet:
Objekt :	02 Severní křídlo	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
205	611699007	Dveře dř.2kř.proskl.SMmasiv+obložk.zár.,závěsy nátěry 1250/2500 ozn.6:1	kus	1,00 1,00		
206	611699008	Dveře dř.1kř.pl.SMmasiv+obložk.zár.,závěsy,kování EW 30 900/2000 ozn.7:2	kus	2,00 2,00		
207	611699009	Dveře dř.1kř.proskl.SMmasiv+obložk.zár.,závěsy kování, nátěry EW 30 900/2000 ozn.8:1	kus	1,00 1,00		
208	61187176	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	8,00		
209	61191424	Madla SM před okny, kovové trny 3,4*1,1	m	3,74 3,74		
210	61192901	nadsvětílík dřev SM 2kř kování, nátěry 900/900 ozn.17	kus	2,00		
211	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,14		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
212	76758180R00	Demontáž podhledů SDK vč.roštu 1NP:3,28*4,08+3,14*2,73+1,24*1,89+1,8*1,79+3,14*2,78 1,24*1,86+1,76*1,8+0,9*(2,18+2,3+1,9)+0,95*1,3+1,3*0,85 1,0*1,3-0,6*0,6*0,5+2,28*1,2+1,2*1,3+0,6*0,6*0,5	m2	55,40 36,25 13,56 5,60		
213	767649005	M+D ocel.polopříčka proskl. bezp.sklo nerez ocel ozn.20 800/1800	kus	1,00		
214	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,06		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
215	771101121R00	Provedení penetrace podkladu 81,39+6,86+27,05*0,1	m2	90,96 90,96		
216	771111121R00	Montáž podlahových lišt přechodových vč.dodávky kovových - výběr dle investora	m	12,30		
217	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm 1NP 14:(6,11+2,66+0,3)*2-0,8 šatna pacientů:1,0*2-0,9 2NP 27:3,96+2,4+1,45+0,4*2	m	27,05 17,34 1,10 8,61		
218	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm 1NP P1:37,53 0 2NP P3,P2:31,8+12,06	m2	81,39 37,53 0 43,86		
219	771575109R01	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm na koso 1NP: šatna pacientů:6,32*1,0 kolem šachty:0,9*1,2-0,6*0,9	m2	6,86 6,32 0,54		
220	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem dlažbaxsokl:27,05 dlažbaxobklady:89,5	m	116,55 27,05 89,50		
221	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 13,7+0,9*1,2-0,6*0,9	m2	14,24 14,24		
222	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně 81,39+6,86	m2	88,25 88,25		
223	59764241	Dlažba keramická sokl 300x80x9 mm cena a druh do výběru investorem 27,05/0,08*1,02	kus	344,89 344,89		
224	59790002	Dlažba keramická 300x300 cena a druh do výběru investorem (81,39+6,86)*1,02	m2	90,02 90,02		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/98 Rekonstrukce II.NP pavilonu A PL Červený Dvůr	Rozpočet:
Objekt :	02 Severní křídlo	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
225	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	2,12		
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
226	774711112U00	Podložka podlah plov 2mm P4,5,7:165,94+23,62+62,92	m2	252,48 252,48		
227	775101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm penetrace 2NP P5 26:22,5+1,4*0,4*2	m2	23,62 23,62		
228	775413315U00	Mtž soklíku dřevěného lepením P9 mezipodesta:3,35+1,52*2+0,4*2+0,35 P8 213:9,77*2+4,0*2+0,21*2	m	35,50 7,54 27,96		
229	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt 2NP:18,6+27,0+13,8+15,0+14,2*2+15,5+9,6+20,7+19,6+11,8+11,4+12,5 schodiště 4,35*1,65:	m2	203,90 203,90		
230	775531210R00	Montáž parketových tabulí, do lepidla, 30 x 30 cm použity repasované parkety 2NP P8 213:40,5	m2	40,50 40,50		
231	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených vč. lišt 2NP:26,8+8,8+12,7+1,4*0,4*7	m2	52,22 52,22		
232	775591910U00	Repase podlah parketových- broušení, vyspravení P8:40,5	m2	40,50 40,50		
233	775599141R00	Lak dřevěných podlah olejový přímořený tvrdý Z+přebroušení+2xvrchní parkety:40,5 lišty:35,5*0,08 P9:5,09 prahy:0,9*0,25*8	m2	50,23 40,50 2,84 5,09 1,80		
234	775540020RA0	Podlahy lamelové - laminát, zámkový spoj cena a druh do výběru investorem 2NP P4 část 21:63,0 28:13,5 část 29:12,44 část 212:18,6 214-16:20,9+11,6+14,0 okenní výklenky:1,4*0,4*14 dveř.otvory:1,3*0,5+1,25*0,3+0,8*0,22+0,9*(0,22+0,3*2+0,28+0,21*3) 4,66*0,28 Mezisoučet P5 26:22,5+1,4*0,4*2 Mezisoučet P7 část 29:25,5-12,44 210:21,4 211:27,3 okenní výkl.:1,4*0,5 dveř.otv.:0,9*(0,21+0,15*2) Mezisoučet	m2	252,48 63,00 13,50 12,44 18,60 46,50 7,84 2,76 1,30 165,94 23,62 23,62 13,06 21,40 27,30 0,70 0,46 62,92		
235	61416160	Lišta dřevěná dubová bez nátěru 60x15 mm 35,5*1,1	m	39,05 39,05		
236	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	0,36		
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				
Díl:	776	Podlahy povlakové				

Slepý rozpočet

Stavba :	11/98 Rekonstrukce II.NP pavilonu A PL Červený Dvůr	Rozpočet:
Objekt :	02 Severní křídlo	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
237	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky vč.lišt 2NP:14,2+12,0	m2	26,20		
Celkem za		776 Podlahy povlakové				
Díl: 781		Obklady keramické				
238	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	179,37		
239	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm 1NP: 11:(3,35+1,36+0,2)*2*1,8-1*(0,8+0,6)*0,1 12:(2,4+3,65+0,45)*2*1,8-1,8*(0,8*2+0,7+0,95) 13:(1,62+2,57)*2*1,8-0,8*1,8 15:(0,97+1,62)*2*1,8-0,7*1,8 2NP: 22:(1,04+1,35)*2*1,8-0,8*1,8 23:(2,38*2+2,6*2+0,4*2+0,8*2*3+1,47*2*3)*2,2-1,0*1,28 -1*(0,8+0,6*6)*2,2 24:(1,2+1,0+1,3+0,8)*2*2,2-0,6*2,0*3 25:(4,7+3,74+0,8*4+0,4+0,15)*2*2,4-0,8*2,0-1,0*1,28 27:(2,55+0,8*2)*1,6 214:(4,07+0,9)*1,5	m2	191,68		
240	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	191,68		
241	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	41,25		
242	781491001R00	Montáž lišt k obkladům vč.dodávky	m2	191,68		
243	59790003	Obklady porovinové cena a druh do výběru investorem 191,68*1,02	m2	195,51		
244	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	4,26		
Celkem za		781 Obklady keramické				
Díl: 783		Nátěry				
245	783783310U00	Napuštění tesař kčí dřevokaz prev int podbití stropu 2NP:56,54*2 rošt podlah :637,81*0,48 strop 2NP 160/160: 16,0*0,64 160/180:12,3*0,68 prahy:0,9*0,25*8 trámy ve szivu 2NP 200/240:27,8*0,88 200/180:36,0*0,76 stávající trámy ve zdivu 2NP:37,8*(0,2+0,25)+1,8*10*(0,4+0,2) stěny 160/160:16,0*0,64	m2	529,51		
246	783811000R00	Nátěr omyvatelný omítek 1NP polopříčky 13-15:1,62*(2,82-0,8)*2 za každou postelí:3,0*(3*5+2,0*2) shodišťový prostor: Začátek provozního součtu z 1 N d 2NP:5,74*2+2,5*2 podesta:3,35+1,52*2+0,5*2 z 2Np do 3NP:2,8*2+3,9*2 podesta:1,7*4-1,5-0,9+0,4*2 Konec provozního součtu 42,47*0,30	m2	76,29		
Celkem za		783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
247	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2	1 537,65		
248	784452271R00	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m	m2	1 537,65		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/98 Rekonstrukce II.NP pavilonu A PL Červený Dvůr	Rozpočet:
Objekt :	02 Severní křídlo	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		stropy a zdivo:39,59+88,02+35,8+4,17+3,0+1,0+832,11+3,7+241,63+3,78 SDK:476,53 odp.obklady:-191,68		1 252,80 476,53 -191,68		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
249	210001	El.instalace	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
250	240001	VZT	kpl	1,00		
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
251	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	147,92		
252	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 070,92		
253	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	147,92		
254	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	295,85		
255	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	147,92		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				