

Položkový rozpočet

Stavba :	AB2009-015A Ústřední vytápění
Objekt :	Pavilon A - Severní křídlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	701	Hodinová sazba				
1	701-001	Nastavení regulačních armatur	hod	5,00		
2	701-002	Topná zkouška	hod	24,00		
	Celkem za	701 Hodinová sazba				
Díl:	713	Izolace tepelné				
3	713 41-1111.R00	Izolace tepelná potrubí	m2	3,00		
4	713-001	Mirelon 35/20mm	m	2,00		
5	713-002	Mirelon 22/20	m	10,00		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl:	727	Zednické výpomocce				
6	727-001	Výpomocné práce	soub	1,00		
	Celkem za	727 Zednické výpomocce				
Díl:	733	Rozvod potrubí				
7	733 11-1103.R00	Potrubí závitové bežešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	15,00		
8	733 11-1104.R00	Potrubí závitové bežešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	3,00		
9	733 11-1105.R00	Potrubí závitové bežešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	9,00		
10	733 11-3113.R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	10,00		
11	733 11-3114.R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	2,00		
12	733 11-0806.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	25,00		
13	998 73-3103.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,16		
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				
Díl:	734	Armatury				
14	734 22-1602.R00	Ventily termostat.bez hlavice, přímé, G 1/2 Danfoss RA	kus	5,00		
15	734 22-1603.R00	Ventily termostat.bez hlavice, přímé, G 3/4 Danfoss RA	kus	1,00		
16	734 22-1672.R00	Hlavice ovládání ventilů termostat. Danfoss RA	kus	6,00		
17	734 26-1223.R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1/2	kus	5,00		
18	734 26-1224.R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 3/4	kus	1,00		
19	998 73-4103.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,00		
	Celkem za	734 Armatury				
Díl:	735	Otopná tělesa				
20	735 11-1350.R00	Tělesa otopná litinová Kalor+zákl.nátěr, 500/160	m2	20,00		
21	735 11-1370.R00	Tělesa otopná litinová Kalor+zákl.nátěr, 500/220	m2	18,00		
22	735 11-7110.R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	155,00		
23	735 11-8110.R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	155,00		
24	735 11-1810.R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	118,00		
25	735 15-1821.R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	2,00		
26	735 00-0912.R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	6,00		
27	998 73-5103.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	3,10		
	Celkem za	735 Otopná tělesa				
Díl:	783	Nátěry				
28	783 40-1811.R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m	100,00		
29	783 20-1821.R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením otopná tělesa	m2	120,00		
30	783 42-4140.R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	100,00		
31	783 32-4240.R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email	m2	120,00		
	Celkem za	783 Nátěry				